Gemeinde Sommerkahl

Fördersteckbrief für das Erschließungsgebiet Gemeinde Sommerkalh

Dokumentation der Infrastruktur gemäß Ziffer 9 der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR)

Sommerkahl, den 18.09.14 (Datum) (Unterschrift)

1. Informationen zur Gemeinde

Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)	09671153	
Name der Kommune (Gemeinde/Stadt)	Sommerkahl	
Ansprechpartner Kommune (Breitbandpate)	Tobias Eich	
Landkreis	Aschaffenburg	
Regierungsbezirk	Unterfranken	
Einwohner der Kommune	1.118 (Anzahl)	
Wohngebäude (=Adressanzahl)	331 (Anzahl)	
Firmen-/Industriegebäude (=Adressanzahl)	145 (Anzahl)	
Haushalte	440 (Anzahl)	
Größe des Gemeindegebietes	5 km²	

Stand: 16.09.2014

2. Informationen zum Erschließungsgebiet

2.1. Allgemeine Informationen zum Erschließungsgebiet

Name/Bezeichnung Erschließungsgebiet	Gemeinde Sommerkalh		
Haushalte im Erschließungsgebiet	413 (Anzahl)		
Gemeindeübergreifendes Projekt	Nein		
Ausbauender Netzbetreiber	Deutsche Teleokm		
Allgemeine Projektbeschreibung (Beschreibung der wesentlichen technischen Ausbaumaßnahmen)	Um die Breitbandversorgung in Sommekahl zu verbessern, werden zu den vorhandenen Kabelverzweigern (KVz) Glasfaserkabel verlegt. Die KVz werden mit aktiver MSAN-Technik ausgebaut (Outdoor-MSAN: Outdoor Multi Service Access Node). Von der DSL-Technik im Kabelverzweiger werden die Breitbandverbindungen über kurze Kupferleitungen zu den Hausanschlüssen geführt. Der Ortsteil ist an den Netzknoten Schöllkrippen (Vorwahlbereich 06024) angeschlossen und wird über Kabelverzweiger (KVz) versorgt. Das Erschließungsgebiet umfasst die Kabelverzwieger (KVz) A11, A21, A56, A66, A105 und A106. Um die Breitbandversorung in dem Ortsteil zu verbessern, wird zu dem Kabelverzwiegern (KVz) A511 (Nebensteher A11), A21, A56, A66, A105 (Mitversorger A57) und A606 (Nebensteher A106) Glasfaserkabel verlegt. MSAN-Outddor-Technik in Multifunktionsgehäusen installiert und die Anbindung an das IP-Backbone der Telekom, sowie die entsprechend notwendigen Montage- und Schaltarbeiten durchgeführt.		
Mittlere IST-Downloadrate vor dem Ausbau		2,3	Mbit/s
Mittlere SOLL-Downloadrate nach dem Ausbau (vgl. Nr. 1.2 i. V .m. Nr.1.1 BbR)	35,0 Mbit/s		Mbit/s
Mittlere IST-Uploadrate vor dem Ausbau	0,285 Mbit/s		Mbit/s
Mittlere SOLL-Uploadrate nach dem Ausbau (vgl. Nr. 1.2 i. V .m. Nr.1.1 BbR)	4,5 Mbit/s		Mbit/s
Geplante Anzahl neu erschlossener Anschlüsse	Download mind.	Upload mind.	Anzahl
(vgl. Nr. 1.1, 1.2 und 4.1 BbR)	50,0000 Mbit/s 30,0000 Mbit/s k.A. Mbit/s	10,0000 Mbit/s 2,0000 Mbit/s k.A. Mbit/s	44 369 k.A.
Geplanter Beginn der Ausbaumaßnahme		09.2014	Monat/Jahr
Geplanter Abschluss der Ausbaumaßnahme		08.2015	Monat/Jahr
Erhalt Zuwendungsbescheid		24.07.2014	Datum
Aktenzeichen des Zuwendungsbescheids	20-3481-19-1		
Kooperation mit Planungs-/Ingenieurbüro?	Ja		
Name beratendes Unternehmen	IK-T		

2.2. Technische Informationen zum Erschließungsgebiet

Art des Ausbaus		
FTTC		
Verlegte Glasfaser	6.895	Meter
Verbaute Outdoor DSLAMs	6	(Anzahl)

Neuverlegung von Leerrohren	Ja	
Neu verlegte Leerrohre	1.257	Meter
Nutzung vorhandener Leerrohrinfrastruktur	Ja	
Genutzte, vorhandene Leerrohrinfrastruktur	5.638	Meter
Eigentümer dieser Infrastruktur	Deutsche Telekom AG	
Mietkosten für vorhandene Leerrohrinfrastruktur	0,00	Euro
Arten des angebotenen offenen Netzzugangs (Open Access) im Sinne §5.2 BbR:	Zugang zur unbeschalteten Glasfaser Entbündelter Zugang zur Anschlussleitung Zugang zu Leerrohren Bitstromzugang	

2.3. Informationen zu angebotenen Produkten und Preisen

Name des Netzbetreibers	k.A.		
Vorleistungsprodukte			
Name des Produkts	Download	Upload	Preis
k.A.	k.A. Mbit/s	k.A. Mbit/s	k.A. Euro
Produkte für Privatkunden	1		
Name des Produkts	Download	Upload	Preis
Call & Surf Comfort	50,0000 Mbit/s	10,0000 Mbit/s	44,95 Euro
Produkte für Firmenkunden	.!	1	
Name des Produkts	Download	Upload	Preis
Business Basic	50,0000 Mbit/s	10,0000 Mbit/s	64,95 Euro

2.4. Informationen zu den Kosten des Erschließungsgebiets/Los

voraussichtliche Wirtschafttlichkeitslücke Anbieter	279.567	Euro
Fördersatz	70	%
voraussichtlicher Förderbetrag	195.697	Euro
voraussichtliche Eigenanteil Kommune	83.870	Euro

2.5. Grafische Darstellung des Erschließungsgebiets

Eine Darstellung des Erschließungsgebiets wurde an das Bayerische Breitbandzentrum übersandt.